

"LAPORAN PENGECEKAN CCTV OBVIT WILAYAH POLDA PAPUA"

tanggal 10 Juli 2026.

Executive Summary

Secara umum hasil pengecekan menunjukkan bahwa **aset utama CCTV masih banyak yang tersedia**, meliputi:

- Tiang galvanis masih berdiri pada hampir seluruh titik.
- Kamera CCTV (Bullet maupun PTZ) sebagian besar masih terpasang.
- Box panel CCTV masih tersedia.
- Namun terdapat cukup banyak kendala pada sisi **kelistrikan, kondisi box panel, dan infrastruktur pendukung** sehingga sebagian titik tidak dapat beroperasi secara optimal.

Temuan Utama

1. Kondisi aset fisik cukup baik

Hampir seluruh lokasi masih memiliki:

- Tiang galvanis 8 meter
- Kamera CCTV
- Box panel CCTV

Artinya investasi perangkat utama masih dapat dimanfaatkan dan tidak memerlukan pembangunan ulang dari awal.

2. Permasalahan terbesar adalah kelistrikan

Ditemukan berbagai kondisi seperti:

- Meteran PLN sudah dicabut
- Limit listrik dicabut
- Jalur listrik diputus
- Kabel listrik putus
- Listrik berasal dari pihak lain
- Token/pascabayar tidak aktif

Contohnya:

- Pertigaan Saliarta
- DPR Papua
- Pelabuhan Jayapura

- Toyota Polimak
 - Pertigaan SMA 4
 - Depan Pintu Bandara
 - Samping Kanan Polda
 - Pos Polisi Hotel Jasmin
 - dan beberapa lokasi lainnya.
-

3. Kerusakan box panel

Ditemukan kondisi:

- pintu panel rusak
- kunci hilang
- box penyok
- box berkarat
- pintu terbuka
- tidak bisa dikunci

Hal ini berpotensi menyebabkan:

- pencurian perangkat
 - korsleting
 - masuknya air hujan
 - kerusakan perangkat elektronik.
-

4. Kerusakan jaringan

Beberapa lokasi mengalami:

- kabel Telkom putus
- jaringan listrik putus
- kabel dipenuhi tanaman
- tiang lama sudah dicabut

Artinya setelah listrik aktif masih diperlukan perbaikan jaringan komunikasi CCTV.

5. Beberapa kamera sudah tidak tersedia

Misalnya:

- Depan Polresta Jayapura
 - CCTV sudah dicabut karena rusak oleh TIK Polresta.

Tindakan Selanjutnya (Action Plan)

Berdasarkan hasil pengecekan fisik di lapangan, saya menyarankan tahapan pekerjaan berikut.

Tahap 1 (Prioritas Tinggi)

Inventarisasi Status CCTV

Membuat database seluruh titik berisi:

- Lokasi
- Jenis kamera
- Nomor tiang
- Kondisi kamera
- Kondisi box
- Status listrik
- Status jaringan
- Status operasional

Output:

Database kondisi seluruh titik CCTV.

Klasifikasi Tingkat Kerusakan

Kelompokkan menjadi:

Kategori A

Siap diaktifkan

Hanya perlu:

- konfigurasi
- pengujian

Kategori B

Perlu perbaikan ringan

Contoh:

- ganti kunci

- perbaiki box
 - bersihkan panel
 - rapikan kabel
-

Kategori C

Perlu koordinasi dengan pihak eksternal

Misalnya:

- PLN
- Telkom
- BMKG
- Pemerintah Daerah

Karena listrik/jaringan sudah dicabut.

Kategori D

Perlu penggantian perangkat

Misalnya:

- CCTV hilang
 - kamera rusak
 - box rusak berat
-

Tahap 2

Koordinasi Antar Instansi

Melakukan surat koordinasi kepada:

- PLN
 - pemasangan kembali meteran
 - aktivasi sambungan listrik
- Telkom
 - perbaiki jalur komunikasi
- BMKG
 - penyambungan kembali suplai listrik (jika memungkinkan)
- Pemerintah Daerah

- izin lokasi
 - dukungan operasional
-

Tahap 3

Perbaikan Infrastruktur

Melaksanakan pekerjaan:

- penggantian box panel
 - penggantian kunci
 - pengecatan box
 - pembersihan karat
 - pembersihan tanaman
 - perbaikan kabel
 - penggantian CCTV rusak
 - penggantian perangkat hilang
-

Tahap 4

Pengujian Sistem

Setelah seluruh titik diperbaiki dilakukan:

- pengecekan daya listrik
 - pengecekan kamera
 - pengecekan jaringan
 - pengecekan recording
 - pengecekan streaming
 - pengecekan monitoring di Command Center
-

Tahap 5

Serah Terima Operasional

Setelah seluruh CCTV aktif:

- dokumentasi hasil pekerjaan
- berita acara
- update database aset

- penyerahan kepada operator
 - penyusunan jadwal pemeliharaan berkala
-

Prioritas Perbaikan yang Disarankan

Prioritas Pekerjaan

- 1 Pendataan lengkap seluruh titik CCTV
- 2 Mengaktifkan kembali sambungan listrik yang dicabut PLN
- 3 Memperbaiki box panel yang rusak dan tidak terkunci
- 4 Memperbaiki jaringan Telkom dan kabel yang putus
- 5 Mengganti kamera yang hilang atau rusak
- 6 Melakukan commissioning dan uji fungsi seluruh CCTV
- 7 Mengintegrasikan seluruh kamera ke Command Center Polda Papua
- 8 Menyusun SOP pemeliharaan dan inspeksi berkala

Kesimpulan

Dari hasil inspeksi, **sebagian besar aset fisik CCTV masih layak dimanfaatkan**, sehingga fokus pekerjaan selanjutnya bukan membangun sistem baru, melainkan **rehabilitasi dan reaktivasi**. Prioritas utama adalah mengembalikan suplai listrik dan jaringan komunikasi pada titik-titik yang terdampak, memperbaiki panel listrik yang rusak, mengganti perangkat yang hilang atau tidak berfungsi, kemudian melakukan pengujian menyeluruh hingga seluruh CCTV dapat kembali termonitor di Command Center Polda Papua.